

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Modernizarea centralei termice Nr.1 a Liceului Teoretic M. Sadoveanu, s. Firladeni r-nul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Оборудование		
1	Pret de piata	Электрогенератор газовый Pгаза=2,0 кПа, 220В,3,0ВА/2,6 кВт, Green Power CC3000 NG	buc	1,0000
2	Pret de piata	Источник бесперебойного питания IMP-1025P	buc	1,0000
		2. Монтаж оборудования		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
4	Pret de piata	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47--29М/3/С20	buc	3,0000
5	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400
6	Pret de piata	Светильник пылевлагозащитный ЛСПИ1х18	buc	4,0000
7	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,0100
8	Pret de piata	Светильник влагозащищенный НБО 054 Економ 1х60 с фотоакустический выключатели	buc	1,0000
9	Pret de piata	Фонарь аккумуляторный	buc	1,0000
10	Pret de piata	Лампы FD T8	buc	4,0000
11	Pret de piata	Лампы Б220-230-60	buc	2,0000
12	Pret de piata	Стартеры 80С-220	buc	4,0000
13	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2	100 m	2,4000
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000
15	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000
16	Pret de piata	Кабель ВВГнг сеч. 2х1,5 мм2	m	12,0000
17	Pret de piata	Кабель ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2	m	76,0000
18	Pret de piata	Кабель ВВГнг сеч. 3х2,5 мм2	m	172,0000
19	Pret de piata	Кабель ВВГнг сеч. 4х1,5 мм2	m	10,0000
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0500
21	Pret de piata	Рукав металлический РЗ-Ц-Х Д-15 мм	m	5,0000

1	2	3	4	5
22	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0400
23	Pret de piata	Труба стальная Д-25 мм	m	3,5000
24	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,4800
25	Pret de piata	Короб 100x100мм	m	48,0000
26	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,8400
27	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000
28	Pret de piata	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,0000
29	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,0000
30	Pret de piata	Коробка протяжная У409	buc	2,0000
31	10-01-054-01	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete	100 m	0,7600
32	Pret de piata	Внешний угол мини-канала ТМК-АД70	buc	8,0000
33	Pret de piata	Нулевая шина 8/2	buc	2,0000
34	Pret de piata	Шинамедная перфорированная 20x4 мм	m	0,4000
35	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200
36	Pret de piata	Выключатель открытой установки	buc	2,0000
37	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0500
38	Pret de piata	Розетка штепсельная	buc	5,0000
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - d=20 mm	10 buc	0,3000
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm - d=20 mm	100 m	0,1100
41	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² - 20x4 mm	100 m	0,2500
42	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier	t	3,0000
43	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
45	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mm ²	m	65,0000
3. Строительные работы				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m ³	7,2000

1	2	3	4	5
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,2000
48	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,2000