

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Modernizarea centralei termice Nr.1 a Liceului Teoretic

M. Sadoveanu, s. Firladeni r-nul Causeni

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 4,4900 |
| 2 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (15 мм) Вентиль запорный с наконным шпинделем с 2-мя отверстиями | buc | 2,0000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (15 мм) Вентиль запорный со сливом | buc | 2,0000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (15 мм) Вентиль проходной для отключения радиатора | buc | 2,0000 |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" д=15 мм автомат воздухоотделитель | buc | 2,0000 |
| 7 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 18 mm | m | 18,0000 |
| 8 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 18 mm | m | 15,0000 |
| 9 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 15,0000 |
| 10 | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 15,0000 |
| 11 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,2700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 12 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,2700 |
| 13 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,4900 |