

**Modernizarea centralei termice Nr.1 a Liceului Teoretic  
M. Sadoveanu, s. Firladeni r-nul Causeni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 057-13

### Общестроительные работы

**Valoarea de deviz 16 048,24 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	90,0000	4,326 3,460	389,304 311,364
2	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,7000	79,715 57,660	613,807 443,982
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,0000	315,810 167,214	5 684,587 3 009,852
4	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,8000	115,378 49,011	2 630,619 1 117,451

	Total	Lei	9 318,31
	Asigurarea medicala si sociala	24 %	1 171,83
	Transportarea	10 %	440,56
	Depozitare	2 %	88,11
	Total		11 018,81
	Cheltuieli de regie	14,5 %	1 597,73
	Total		12 616,54
	Beneficiu de deviz	6 %	756,99
	Total		13 373,53
	TVA	20 %	2 674,71
	<b>Total deviz:</b>		<b>16 048,24</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>4 882,64</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)