

**Modernizarea centralei termice  
Nr.1 a Liceului Teoretic M.  
Sadoveanu, s. Firladeni r-nul  
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 057-13**  
**Канализация котельной**

**Valoarea de deviz 19 824,13 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 057-13:				

**Manopera :**

1.	7112020030100	Specialist	h-om	1,7856	57,66	102,958
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,7590	57,66	43,764
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,362
4.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,9216	57,66	53,139
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,0560	57,66	1 041,109
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,0640	57,66	464,970
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4768	57,66	142,812
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9176	57,66	110,569
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5072	57,66	144,565
		<b>Total manopera</b>				<b>2 144,26</b>

**Materiale:**

1.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	11,8560	58,50	693,576
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	248,00	6,398
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1024	247,00	25,293
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5760	5,00	2,880
5.	1752117307055	Calafat alb	kg	1,7680	15,00	26,520
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	2,5356	15,60	39,555
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,3456	18,00	6,221
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,1635	32,00	37,232
9.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8755	25,00	21,887

10.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,8640	25,00	21,600
11.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1728	22,00	3,802
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,60	10,663
13.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,0885	1,60	6,542
14.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000	80,00	80,000
15.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,0000	386,00	386,000
16.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6-2	buc	2,0000	383,00	766,000
17.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	1,0000	448,00	448,000
18.	2663102100000	Beton	m3	0,2289	860,00	196,854
19.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2624	920,00	241,408
20.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0576	720,00	41,472
21.	2710602000092	Armaturi	kg	10,2400	12,00	122,880
22.	2721104111890	Tub din fonta pentru canalizare 100	m	12,7920	350,00	4 477,200
23.	27212041103502	Заглушка д=100 мм	buc	1,0250	105,00	107,625
24.	27212041103503	Тройник д=100 мм	buc	2,0500	100,00	205,000
25.	27212041103504	Отвод д=100 мм	buc	2,0500	105,00	215,250
26.	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,0880	15,00	16,320
27.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100	buc	2,0400	60,00	122,400
28.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300	1 050,00	1 081,500
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0295	8,00	0,236
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>9 410,31</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0738	300,00	22,140
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0763	300,00	22,890
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1320	16,00	2,112
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8728	56,20	49,051
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,5232	200,00	304,640
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0550	220,00	12,100
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>412,93</b>

Total	Lei	11 967,50
Asigurarea meicala si sociala	24 %	514,62
Transportarea	10 %	941,03
Depozitare	2 %	188,21
Total		13 611,36

Cheltuieli de regie	14,5 %	1 973,65
Total		15 585,01
Beneficiu de deviz	6 %	935,10
Total		16 520,11
TVA	20 %	3 304,02
<b>Total deviz:</b>		<b>19 824,13</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

