

**Modernizarea centralei termice Nr.1 a Liceului Teoretic M.
Sadoveanu, s. Firladeni r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 057-13

Отопление котельной

Valoarea de deviz 11 666,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 057-13:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,3937	57,66	22,701
2.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,2032	57,66	11,717
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,9960	57,66	2 075,529
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1430	57,66	181,225
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5461	57,66	31,489
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5837	57,66	33,656
		Total manopera				2 356,32

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2617	5,00	1,309
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3253	105,65	34,367
3.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0013	12,00	0,016
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,4490	14,60	6,555
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,0762	18,00	1,371
6.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0660	14,08	0,929
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,8980	32,00	28,736
8.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,6735	45,00	30,308
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6625	9,00	5,962
10.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,6735	45,00	30,308
11.	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	0,2540	35,00	8,890
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4490	25,00	11,225
13.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3810	25,00	9,526
14.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0381	22,00	0,838
15.	25212167010007	Teava din otel d=18 mm	m	33,0000	14,29	471,570
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	8,00	1,600
17.	27212041100007	Reductie fonta d=18 mm	buc	0,6600	3,50	2,310
18.	27212041150107	Teu din fonta maleabila, zincat d=18 mm	buc	3,3000	8,33	27,489
19.	27212041201007	Mufa fonta maleabila d=18 mm	buc	5,6100	5,00	28,050

20.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0990	12,00	1,188
21.	2822115700001	Radiator	m2	4,5349	560,00	2 539,544
22.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000	10,22	20,440
23.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	4,0000	2,09	8,356
24.	28752741179007	Cot fonta maleabila d=18 mm	buc	2,3100	7,60	17,556
25.	28752741220007	Racord olandez d=18 mm	buc	0,6600	7,60	5,016
26.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,6600	10,00	6,600
27.	28752742051003	Вентиль запорный с наконным шпинделем с 2-мя отверстиями d=15 мм	buc	2,0000	115,00	230,000
28.	28752742051004	Вентиль запорный со сливом d=15 мм	buc	2,0000	150,00	300,000
29.	28752742051005	Вентиль проходной для отключения радиатора d=15 мм	buc	2,0000	86,00	172,000
30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4490	5,00	2,245
31.	29131345000006	Автомат воздухоотдeльтедь d=15 мм	buc	2,0000	102,00	204,000
Total materiale de construcții						4 208,32

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3500	272,00	367,200
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0449	10,00	0,449
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,500
Total utilaje de construcții						375,15

Total	Lei	6 939,79
Asigurarea meicala si sociala	24 %	565,52
Transportarea	10 %	420,83
Depozitare	2 %	84,17
Total		8 010,31
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 161,49
Total		9 171,80
Beneficiu de deviz	6 %	550,31
Total		9 722,11
TVA	20 %	1 944,42

Total deviz:

11 666,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)