

Obiect Modernizarea centralei termice Nr.1 a Liceului
Teoretic M. Sadoveanu, s. Firladeni r-nul Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			122,734 60,543
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100	buc	1,0000	60,00	61,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,60	0,20
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	15,60	0,80
2	SB04C1	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Заглушка	buc			168,359 54,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2721204110350 2	Заглушка д=100 мм	buc	1,0000	105,00	107,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,7500	1,60	1,23
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,3450	15,00	5,30
3	SB04C1	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник	buc			163,234 54,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2721204110350 3	Тройник д=100 мм	buc	1,0000	100,00	102,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,7500	1,60	1,23
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,3450	15,00	5,30
4	SB04C1	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm отвод	buc			168,359 54,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2721204110350 4	Отвод д=100 мм	buc	1,0000	105,00	107,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,7500	1,60	1,23
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,3450	15,00	5,30
5	SB01C	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	m			487,685 53,624
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2721104111890	Tub din fonta pentru canalizare 100	m	1,0250	350,00	373,10
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,9500	58,50	57,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1950	15,60	3,16
6	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			29,154 24,794
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	18,00	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
7	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,994 27,100
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	32,00	6,46
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	25,00	3,80
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	22,00	0,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,00	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
8	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,612 4,612
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 092,512 508,571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	56,20	583,94
14	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc			1 138,981 40,362
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 050,00	1 081,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	6,4700	1,60	10,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	248,00	6,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
15	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 119,491 944,470
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,6000	57,66	726,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710602000092	Armaturi	kg	16,0000	12,00	192,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	920,00	377,20
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,7000	15,00	25,50
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0900	720,00	64,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1600	247,00	39,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3800	200,00	476,00
16	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana / КЦД-10-1шт, КЦ-10-6-2-2 шт, КЦП-10-1шт КЦО-1	put			1 680,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	1,0000	386,00	386,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	1,0000	448,00	448,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1	buc	1,0000	80,00	80,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6-2	buc	2,0000	383,00	766,00
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 182,191 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	860,00	894,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S. L.S.

